

**LAVORI DI RISANAMENTO COPERTURA DELL'EDIFICIO "CASA DELL'ALPINO"
SEDE PROTEZIONE CIVILE IN FRAZIONE CAMPINO - STRESA**

ELENCO PREZZI UNITARI

Num. Ord.	Codice Prezziario	DESCRIZIONE	unità di misura	Prezzo unitario Euro
RIFACIMENTO COPERTURA				
1	NP 1	Impianto di cantiere A CORPO	U	€ 400,00
2	01.P24.L10.005	Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento Della portata fino a q 100	h	€ 51,99
3	01.P25.A98.005	Nolo di ponteggio tubolare esterno multidirezionale, costituito da montanti modulari con rosette a più fori ad essi solidali, alle quali vengono collegati correnti e diagonali in opera. E' compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio nonché ogni dispositivo necessario per la conformità dell'opera alle norme di sicurezza vigenti, la documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.), i piani di lavoro metallici e i sottopiani (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). per i primi 30 giorni	mq	€ 11,85
4	02.P02.A58.030	Rimozione manto di copertura compresa la cernita e l'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile: in tegole marsigliesi	mq	€ 18,32
5	02.P02.A60.030	Rimozione di piccola orditura in legno per tetto (listelli fermategola e tavolato) con deposito al piano cortile del materiale di risulta: in marsigliesi o in portoghesi Idem v. 4	m ²	€ 4,63
6	02.P45.L50.010	Fornitura e posa in opera di tavolato accostato in legno di abete dello spessore nominale di cm 3, posato su preesistente orditura in legno Idem v. 4	m ²	€ 35,69
7	NP 3	Rimozione e sostituzione di puntone perimetrale con altro uguale di medesimo materiale e sagomatura A CORPO	U	€ 350,00
8	01.P10.F00.005	Telo impermeabile sintetico, flessibile alle basse temperature, costituito da elastomero termoplastico armato con tessuto poliestere, auto - protetto da graniglia minerale. Provvista e posa di membrana impermeabilizzante con barriera al vapore tipo DELTA®-PVG PLUS o similare Idem v. 4	m ²	€ 15,40

