



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI STRESA

CUP G67G22000040006



MENSA SCUOLA PRIMARIA VIA FOGAZZARO RISANAMENTO E POTENZIAMENTO CAPIENZA

Committenza:

COMUNE DI STRESA

Progetto:

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato:

ANALISI PREZZI

Progettazione:

FALCIOLA ARCH. GIOVANNA
n.250 Ordine Architetti Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori Novara e VCO
FALCIOLA ING. FRANCO
n.123 Ordine Ingegneri VCO
Via Bonomelli n°16
28845 DOMODOSSOLA (VB)
tel/fax 0324 249322
email: studiotecnicofalciola@gmail.com

Coordinamento Sicurezza:

ALMA Ingegneria srl
sede Operativa
Via Vittorio Veneto n°144
27010 Santa Cristina e Bissone (PV)
RIZZI ING. MARCO

Visti:

Tavola n°:

L

Data: SETTEMBRE 2023

Agg:

Committenza:

ANALISI DEI PREZZI

ANALISI DELLE VOCI ELEMENTARI

MANODOPERA

(01.P01.A05 005)

Operaio IV livello

Prezzo di applicazione

Ora € 38,90

(01.P01.A10 005)

Operaio specializzato

Prezzo di applicazione

Ora € 36,91

(01.P01.A20 005)

Operaio qualificato

Prezzo di applicazione

Ora € 34,21

(01.P01.A30 005)

Operaio comune

Prezzo di applicazione

Ora € 30,71

NOLEGGI

(01.P25.A75.005)

Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto, montaggio, smontaggio e piano di lavoro realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5 e/o elementi metallici, con relativo sotto piano, nonché ogni altro dispositivo necessario e per la conformità alle norme di sicurezza vigenti; (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale): per i primi 30 gg..

Prezzo di applicazione

M² € 14,00

(01.P25.A75.010)

Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto, montaggio, smontaggio e piano di lavoro realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5 e/o elementi metallici, con relativo sotto piano, nonché ogni altro dispositivo necessario e per la conformità alle norme di sicurezza vigenti; (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale): Per ogni mese oltre il primo.

Prezzo di applicazione

M² € 2,25

(01.P24.F30 005)

Nolo di demolitori o vibratori, inclusi motocompressore per l'alimentazione, martelli e scalpelli, piastre e baionette, condotte d'aria ed ogni altro accessorio o fornitura occorrente per un regolare funzionamento (carburante, lubrificante, consumo attrezzi, meccanico, assistenza)

esclusa la mano d'opera necessariamente usata per la manovra e l'uso di detti scalpelli e martelli per il tempo di effettivo impiego.

Prezzo di applicazione

Ora € 22,78

(01.P24.F35.005)

Nolo di martello demolitore tipo cobra completo di accessori, carburante, lubrificante e trasporto, esclusa la mano d'opera usata per la manovra per il tempo di effettivo impiego.

Prezzo di applicazione

Ora € 6,11

(01.P24.A10 010)

Nolo di escavatore con benna frontale compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di MC. 1.10.

Prezzo di applicazione

Ora € 102,41

(01.P24.C60 010)

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego: della portata da QL.40 a QL.120.

Prezzo di applicazione

Ora € 68,55

(01.P24.L10 015)

Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento: Della portata da q 201 a 300.

Prezzo di applicazione

Ora € 78,44

MATERIALI

(01.P03.A60 005)

Sabbia granita di cava (peso medio al mc.1570 kg).

Prezzo di applicazione

M³ € 32,93

(01.P03.A90 005)

Ghiaia semplicemente vagliata (peso medio al mc.1700 kg).

Prezzo di applicazione

M³ € 26,39

(01.P03.B00 005)

Ghiaia naturale scevra di materie terrose di cava (peso al mc.1700 kg).

Prezzo di applicazione

M³ € 27,08

(01.P02.A10 010)

Cemento tipo 325: in sacchi.

Prezzo di applicazione

Q.le € 22,18