

Codice	DESCRIZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI	
		Par.ug	Lung.	Larg.	H		unitario	TOTALE
	OPERE DA SERRAMENTISTA							
01.P20.L10	Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per portefinestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12%, comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; compreso il montaggio della vetrata, ma esclusa la fornitura; trasmittanza termica dei telai $U_f = <2,0$ e $=>1,8$ W/m ² K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica U_f , vedere 01.P20.L40)							
01.P20.L10.015	portafinestra ad anta battente; di superficie fino a 3,5 m ² camera da letto			0,85	2,75	2,34	€ 207,08	€ 484,05
01.P20.L00	Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per finestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12%, comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; compreso il montaggio della vetrata, ma esclusa la fornitura; trasmittanza termica dei telai $U_f = <2,0$ e $=>1,8$ W/m ² K (UNI EN ISO 10077-2) (Per telai con diversa trasmittanza termica U_f , vedere							
01.P20.L00.015	finestra a battente; di superficie fino a 2,0 m ² su strada			1,00	1,40	1,40		
	soggiorno			1,00	1,70	1,70		
	cucina			0,50	1,70	0,85		
	cucina			0,50	1,70	0,85		
	Totale					4,80	€ 198,63	€ 953,42
01.P20.B04	Vetrare isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06)							

01.P20.B04.010	4+4/12/3+3 piroolitico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,9 W/m ² K e RW= c.a 38dB							
	vedi finestre					4,80		
	portafinestra			1,00	2,00	2,00		
	Totale					6,80	€ 96,76	€ 657,97
01.A17.B60	Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri)							
01.A17.B60.020	Dello spessore finito di mm 48, di cui mm 40 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato di pioppo (Populus spp.).							
	camera da letto			0,80	2,10	1,68	€ 332,27	€ 558,21
	Bagno a scorrimento			0,80	2,10	1,68	€ 400,00	€ 672,00
				0,80	2,10	1,68	€ 400,00	€ 672,00
01.A17.B30	Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre, per qualsiasi spessore, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti							
01.A17.B30.005	In qualsiasi legname							
	vedi rimozione porte					7,14	€ 39,90	€ 284,79
	TOTALE LAVORI							€ 4.282,44