



**CITTÀ DI STRESA**  
**Provincia del Verbano Cusio Ossola**  
**Area Lavori Pubblici**

**INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE VIE  
INTERNE VIA PORTICO, S.PELICO E PIAZZETTA  
INTERNA  
IN FRAZIONE CARCIANO**

**PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**

**Elenco Prezzi Unitari**

Luglio 2019

Il Progettista  
e R.U.P.  
arch. Mario Ermini Burghiner

Responsabile del Procedimento Amministrativo  
Tollini Barbara



	OGGETTO DEI LAVORI	unità	prezzo in euro
01.A02.C10.015	Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione. il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione in macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre.		
		mq	€ 11,51
01.A01.B05.005	Scavo di materie di qualsiasi natura in ambito urbano, purché rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, per la formazione di cassonetti per marciapiedi, banchine o simili, compresa la compattazione e la regolarizzazione del fondo dello scavo, con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, per una profondità media fino a cm 30.		
		mq	€ 8,40
01.A02.G00.020	Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto alle discariche, con mezzi meccanici.		
		mc	€ 7,29
01.P26.A60.030	Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i costi di smaltimento e tributi se dovuti, in discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza.		
		mc	€ 4,73
Analisi di mercato	Oneri di discarica (codice CER 17.03.02 - conglomerati bituminosi).		
		ql	€ 3,00
01.A01.A70.005	Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di sottofondazione per posa di tubazioni in genere in presenza di sottoservizi in terreni sciolti o compatti, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva compreso il carico sugli automezzi trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature da conteggiare a parte, eseguito con miniescavatore.		
		mc.	€ 29,50
01.A01.B87.020	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione, eseguito con mezzo meccanico.		
		mc.	€ 7,81

01.P08.G00.055	Fornitura a piè d'opera di tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE, diametro mm 250-spessore mm 7,8.		
		ml	€ 21,64
01.P08.G10.055	Fornitura a piè d'opera di curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 250.		
		n.	€ 36,11
01.P08.G20.055	Fornitura a piè d'opera di curve a 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 250.		
		n.	€ 85,90
01.A19.E14.025	Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica dei giunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai, esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe, del diametro di mm 200 e 250.		
		ml	€ 26,55
01.A24.C80.005	Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza caratteristica 150 kg/cm <sup>2</sup> ) delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed esterne cm 90x90x100, compreso lo scavo ed il trasporto dei materiali di scavo parte in cantiere e parte alla discarica, con spessore della platea e delle pareti pari a cm 20, compresa la posa del chiusino carreggiabile e a chiusura ermetica e del telaio in ghisa e compreso l'onere per la formazione nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni in PVC, l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura		
		n.	€ 164,82
08.P40.I75.025	Griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro, complete di guarnizione, classe d 400 - dim 740 x 740 mm, peso 80 kg circa		
		n.	€ 168,29
08.P50.M15.030	Chiusino di ispezione in materiale composito con superficie antisdrucchiolo, conforme alla norma UNI EN 124-5 (2015) e al rapporto tecnico UNI TR 11671 (2017) - classe D 400, telaio quadrato dim. 600 x 600, luce netta min 500 x 500.		
		n.	€ 234,93
06.A10.B04.030	Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi, per impianti elettrici, telefonia, illuminazione pubblica, F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.110		
		ml	€ 7,04

01.P18.R50.010	Fornitura di cubetti scelti di porfido delle cave dell'alto Adige o del trentino, a facce piane e normali fra di loro, delle quali due opposte corrispondenti ai piani di cava, Delle dimensioni di cm 6-8.		
		ql	€ 24,66
01.P18.R50.010	Posa di cubetti di porfido, sienite o diorite, per la formazione di pavimentazione, provvisti in prossimità del luogo di posa e disposti secondo il piano di cava, ad archi contrastanti e paralleli, anche nelle zone dei binari tranviari su letto di posa di sabbia del Po o della stura, secondo le prescrizioni, compresa la provvista della sabbia, la battitura a regola d'arte, la scopatura, il carico ed il trasporto di tutti i detriti del materiale di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato e la manutenzione, esclusa la sola preparazione del sottofondo che sarà compensata a parte, Cubetti con spigolo variabile da cm 6 a cm 8		
		mq	€ 49,16
NP SU01.A23.C20.0 05	Cubetti scelti di Serizzo Antigorio delle cave del VCO CERTIFICATI , a facce piane e normali fra di loro, delle quali due opposte corrispondenti ai piani di cava		
<b>VEDI PAVIMENTAZIONI</b>			
	Sommano	mq.	€ 49,00
NP	Rosa centrale in Serizzo antigorio		
	In lastre dello spessore di cm 10		
		cad	
01.A12.B90.005	Posa in opera di pavimentazioni sopraelevate in conglomerato a matrice granito, sabbia silicea o quarzo, compresa la struttura portante ed ogni lavorazione occorrente per dare il pavimento perfettamente finito		
	Esclusa la provvista delle lastre	mq	€ 25,80
	assistenze murarie per sottoservizi		
01.P01.A20.005	operaio qualificato	ora	€ 25,00
01.P01.A30.005	operaio comune	ora	€ 22,80

