



**CITTA' DI STRESA**  
**Provincia del Verbano Cusio Ossola**  
Area Lavori Pubblici

# **Intervento di rifacimento manti stradali**

**Vedasco**

**Via Stazione**

## **Elenco Prezzi Unitari**

Giugno 2019

Il Progettista  
Funzionario Direttivo  
e R..U.P.  
arch. Mario Ermini Burghiner

Responsabile del Procedimento Amm.vo  
Tollini Barbara

TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		IMPORTI
		U.M.	unitario
NP 1	Allestimento cantiere secondo le prescrizioni di sicurezza del CDS		€ 250,00
01.A01.B10.015	Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del materiale. per profondita' fino a		
01.A22.E00.115	Cm 25 eseguito a macchina	m²	
	<b>MISURAZIONI</b>		
01.A21.A40.005	Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantita' di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti		
	Eseguita a macchina, per uno spessore compreso pari a cm20		€ 6,29
01.A22.B00	Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio		
01.A22.B00.015	Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi		
	Vedi superfici intervento per 2		€ 7,86
np.2	Realizzazione griglia in ghisa continua, carrabile, larghezza canale cm, 20, in calcestruzzo in opera o prefabbricato, compreso letto di posa, sigillatura, rinfiacco e scavo.		
			€ 350,00
01.P08.A13.040	Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m 1 diametro esterno cm 20		
		ml.	€ 10,39
01.A19.E14.020	Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica dei giunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai, esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe Del diametro di mm 200 e 250		
	SOMMANO m		€ 19,94