

REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI STRESA
(PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA)

REG. PIEMONTE - ORDINANZA COMMISSARIALE n°15/A18.000/710 del 30.03.2022

CUP: G65H20000450002

**SISTEMAZIONE DEL TRATTO
DEL TORRENTE RODDO
A MONTE DELLA LINEA FERROVIARIA
MILANO-DOMODOSSOLA**

PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO PREZZI UNITARI

Elaborato

D

PROFESSIONISTA INCARICATO

dott. ing. Gabriele Priotto
GRAVELLONA TOCE (VB) - C.so Milano n°189
tel. 0323962075 - fax 0323962076
e-mail: lele@studiopriotto.com

Data: LUGLIO 2023

ELENCO PREZZI UNITARI

ART.	CODICE E.P. REG. 2023 / ANALISI PREZZI	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (€.)
A01	A.P.01	IMPIANTO CANTIERE Preparazione e allestimento del cantiere, formazione di area di deposito attrezzature e materiali, formazione area di manovra mezzi, rimozione opere provvisorie di cantiere e ripristino dello stato dei luoghi a lavori ultimati, lavori di finitura e sistemazioni varie.	crp.	1.500,00
A02	01.P03.B05.005	MATERIALE GHIAIO TERROSO PER RILEVATI - FORNITURA Fornitura di materiale ghiaio terroso per rilevato stradale	mc.	23,40
A03	18.A65.A45.005	ABBATTIMENTO DI ALBERI Abbattimento di alberi in condizioni di minima difficoltà, esclusa l'estirpazione della ceppaia, compreso il trasporto del materiale di risulta sezionato in luogo idoneo su indicazione della D. L., per piante di altezza inferiore a 15 m, senza ausilio di elevatore a cestello.	cad.	27,37
A04	01.A01.A10.010	SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo generale, di sbancamento o splanteamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere - Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm	mc.	4,62
A05	01.A01.A55.010	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte - fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento	mc.	12,58
A06	18.A30.A50.005	IMBOTTIMENTO A TERGO DI DIFESE SPONDALI Imbottimento a tergo di difese e/o rifacimento spondale, ringrossi o sovralti di argini costituiti in materiale arido, o sottofondi stradali per piste di servizio arginali, con materiali inerti provenienti dall'alveo e siti nelle immediate vicinanze dal punto d'impiego, compreso l'onere dello scavo, della sistemazione dell'area di scavo, della compattazione e della profilatura delle scarpate - con materiale prelevato in alveo o in aree demaniali nelle immediate vicinanze del costruendo rilevato	mc.	5,13
A07	18.A30.A45.005	SCOGLIERE IN MASSI DA CAVA INTASATI IN CLS Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte compreso intasamento dei vuoti in cls Rck 20 N/mm² in quantità non inferiore a m³ 0,30 per metro cubo di opera	mc.	111,39
A08	18.A30.A40.005	SCOGLIERE IN MASSI DA CAVA DISPOSTI IN SAGOMA Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per conto dell'impresa disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte	mc.	72,65
A09	01.P24.A10.015	NOLO DI ESCAVATORE - benna capacità mc. 1,50 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacità di mc. 1,50	ora	109,89
A10	01.P24.A60.015	NOLO DI PALA GOMMATA - potenza > 150 HP Nolo di pala meccanica gommata, compreso autista carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego - Della potenza oltre 150 HP	ora	91,41
A11	01.P24.C60.015	NOLO DI AUTOCARRO - portata q. 120/180 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego - Della portata oltre q 120 fino a q 180	ora	78,05
A12	01.P01.A30.005	OPERAIO COMUNE Operaio comune - ore normali	ora	30,71
A13	01.P01.A20.005	OPERAIO QUALIFICATO Operaio qualificato - ore normali	ora	34,21

ELENCO PREZZI UNITARI

ART.	CODICE E.P. REG. 2023 / ANALISI PREZZI	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (€.)
A14	18.A05.A25.005	RISAGOMATURA SUPERFICIE IN FRANA Risagomatura di superfici di frana consistente nel modellamento generale della superficie con ragno meccanico, onde ottenere un profilo regolare, in situazioni dove siano presenti accumuli di materiale sciolto fino ad altezze di m 2, grossi massi sparsi, fino a m 1 di diametro medio, legname morto e ramaglia, da disporre all'interno del cantiere secondo le indicazioni della D. L. o trasportare ad impianto di trattamento autorizzato, incluso l'eventuale completamento a mano, l'impiego di attrezzature idrauliche, la segnaletica necessaria e l'eventuale pulizia di sedi stradali	mq.	3,63
A15	18.P05.A35.010	FORNITURA DI RETE NATURALE DI JUTA Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm - del peso di 500 g/m²	mq.	2,45
A16	18.A70.A05.005	POSA DI GEOSINTETICI E RETI IN FIBRA NATURALE Posa in opera di geosintetici e reti in fibra naturale, di qualsiasi peso, con funzione antierosiva, di drenaggio o rinforzo, fissati al terreno con picchetti di legno o metallici, compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte	mq.	3,02
A17	18.A55.A05.005	INERBIMENTO - SEMINA A SPAGLIO Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito, esclusa la preparazione del piano di semina - per superfici inferiori a m² 1.000	mq.	1,02